



PRZEKRÓJ NORMALNY nr 3
od km 7+529 do 7+749
SKALA 1:50



I		
warstwa ścieralna	beton asfaltowy AC11S 50/70	gr. 4cm
warstwa wyrównawcza	beton asfaltowy AC16W 50/70	gr. 5cm
II		
warstwa ścieralna	beton asfaltowy AC11S 50/70	gr. 4cm
warstwa wiążąca	beton asfaltowy AC16W 50/70	gr. 5cm
podbudowa zasadnicza	podbudowa górna	beton asfaltowy AC16P 50/70 gr. 7cm
	podbudowa dolna	kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane cementem o RM=2,50 MPa gr. 20cm
podbudowa pomocnicza	grunt stabilizowany	gr. 10cm


A	
-kostka brukowa	gr. 6cm
-podsypka cem-piask. 1:4	gr. 3cm
-kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie	gr. 15cm
-grunt stabilizowany cementem o RM=2,50 MPa	gr. 10cm
-warstwa odsączająca z piasku	gr. 10cm
B	
-krawężnik betonowy 20x30x100cm	
-podsypka cem - piaskowa 1:4	gr. 3cm
-ława betonowa C12/15	
C	
-obrzeże betonowe 8x30x100cm	
-podsypka cem - piaskowa 1:4	gr. 3cm
-ława betonowa C12/15	
D	
-krawężnik betonowy 20x30x100cm	
-podsypka cem - piaskowa 1:4	gr. 3cm
-ława betonowa C12/15	
E	
-tłuczeń kamienny 0/31,5	gr.10cm
F	
-zaniżenie z kostki brukowej szarej	gr. 6-8cm
-podsypka cem-piask. 1:4	gr. 3cm
-mieszanka cem-piask 2,5 MPA	gr. 12cm
-warstwa odsączająca z piasku	gr. 10cm

Inwestor:




Zarząd Dróg Powiatowych w
Janowie Lubelskim
Ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza
29
23-300 Janów Lubelski

Biuro projektowe:



Geo-Projekt Invest Sp. z o. o.
ul. Urzędowska 139
23-200 Kraśnik

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2816L Łązek Ordynacki – Momoty Dolne
w m. Momoty Dolne od km 6+867 do km 8+141

Tytuł rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE	Podpis projektanta: 	Skala:	1:50
Projektant:	mgr inż. Daniel Kędzierski		Data oprac.:	październik 2022
Nr uprawnień:	LUB/0204/PWBD/16		Nr rys.:	2.2