



# PRZEKRÓJ POPRZECZNY KORYTKA ŚCIEKOWEGO SKALA 1:50



# PRZEKRÓJ PODŁUŻNY KORYTKA ŚCIEKOWEGO SKALA 1:50



A	-kostka brukowa	gr. 6cm
	-podsypka cem-piask. 1:4	gr. 3cm
	-kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie	gr. 15cm
	-grunt stabilizowany cementem o RM=2,50 MPa	gr. 10cm
	-warstwa odsączająca z piasku	gr. 10cm

C	-obrzeże betonowe 8x30x100cm	
	-podsypka cem - piaskowa 1:4	gr. 3cm
	-ława betonowa C12/15	
E	-zaniżenie z kostki brukowej szarej	gr. 6-8cm
	-podsypka cem-piask. 1:4	gr. 3cm
	-mieszanka cem-piask 2,5 MPA	gr. 12cm
	-warstwa odsączająca z piasku	gr. 10cm

Inwestor:		Biurowie projektowe:	
Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim Ul. Bohaterów Powstania Włocławskiego 29 23-300 Janów Lubelski		Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. ul. Urzędowska 139 23-200 Kraśnik	
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:		Przebudowa drogi powiatowej nr 2816L Łązek Ordynacki - Momoty Dolne w m. Momoty Dolne od km 6+867 do km 8+141	
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY I PODŁUŻNY KORYTKA ŚCIEKOWEGO	Podpis projektanta:	Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Daniel Kędziński		Data oprac.: listopad 2022
Nr uprawnień:	LUB/0204/PWBD/16		Nr rys.: K.5