

WYJAŚNIENIA NR 2
WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj w lokalizacji od km 0+000 do km 6+646”

Zamawiający informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia jw. wpłynęły pytania dot. wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1

W załączonym kosztorysie widnieje informacja, iż oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe, natomiast w opisie do projektu organizacji ruchu podano, iż oznakowanie poziome powinno być grubowarstwowe. Proszę o informację, którą technologię należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego z mieszanki o uziarnieniu AC 16W zamiast z mieszanki AC 11W?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego z mieszanki o uziarnieniu AC 16W zamiast z mieszanki AC 11W.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z mieszanki o uziarnieniu AC 11S zamiast z mieszanki AC 8S ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z mieszanki o uziarnieniu AC 11S zamiast z mieszanki AC 8S.

Pytanie nr 4

Prosimy o uzupełnienie przekrojów konstrukcyjnych o szczegóły konstrukcji skrzyżowań oraz prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego w pozycji 46.2.2 i pozycji 47.2.2 (odcinek I) oraz pozycji 29.2.2 i pozycji 20.2.2 (odcinek II) grubości warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa C^{NR} frakcji 0/63mm związanej cementem o wytrzymałości na ściskanie klasy C^{1,5/2,0} oraz podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż, konstrukcje jezdni na skrzyżowaniach o nawierzchni bitumicznej należy przyjąć w kolejności oraz o grubościach i parametrach jak projektowana konstrukcja drogi powiatowej nr 2811L, tj. 30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa CNR 0/63mm związanej cementem, 23 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^{90/3} 0/31,5mm, 8cm warstwa wiążąca AC11W, 4 cm warstwa ścieralna AC8S.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację jakie pozycje należy ująć w tabeli wartości elementów scalonych w pozycji 4.2 (Elementy bezpieczeństwa) dla odcinka II – w kosztorysie ofertowym brak takiego działu?

Odpowiedź

Zamawiający omyłkowo umieścił w tabeli elementów scalonych tę pozycję. W załączeniu skorygowany załącznik nr 1a – Formularz kosztorys ofertowy (wzór).

Pytanie nr 6

W przedmiarach robót dotyczących teletechniki na obu odcinkach należy wycenić pozycję 11. Roboty nieprzewidziane [1 kpl.]. W Formularzu kosztorysu ofertowego (wzór) w działach teletechnicznych na obu odcinkach brakuje tej pozycji. Czy należy ją wycenić? Jeśli tak, prosimy o dopisanie jej do kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że tej pozycji przedmiaru robót nie należy wyceniać odrębnie. Załącznik nr 1a – Formularz kosztorys ofertowy (wzór) w tym zakresie został sporządzony prawidłowo.

Pytanie nr 7

W Tabeli Wartości Elementów Scalonych w drugim z odcinków jest dział 4.2 Elementy bezpieczeństwa, którego nie ma we Wzorze Formularza kosztorysu ofertowego. Prosimy o usunięcie z TWES pozycji oraz zmianę numeracji w tym dziale.

Odpowiedź

Zamawiający omyłkowo umieścił w tabeli elementów scalonych tę pozycję. W załączeniu skorygowany załącznik nr 1a – Formularz kosztorys ofertowy (wzór).

Pytanie nr 8

W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na okres 96 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome będzie taki sam. Trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego to 12 miesięcy, a grubowarstwowego to 36 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji ponad wskazany (12 miesięcy/ 36 miesięcy) spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego

wykonania – co musimy uwzględnić w ofercie. Prosimy o podanie jednoznacznie, jaki przyjąć okres gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga udzielenie przez wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie grubowarstwowe takiej samej jak na pozostały zakres robót budowlanych. Udzielona przez wykonawcę gwarancja i rękojnia obejmuje cały zakres zamówienia.

Pytanie nr 9

Prosimy o określenie gatunków i ilości drzew oraz gatunków i ilości krzewów do nasadzenia zgodnie z pozycją 62 przedmiaru robót 1a- część Dzwola, ponieważ jest tylko podana łączna ilość nasadzeń.

Odpowiedź


Zamawiający informuje iż do wyceny poz. 62.4.1. dla odcinka od km 0+000 do km 3+935 oraz poz. 41.4.1. dla odcinka od km 3+935 do km 6+646 należy przyjąć nasadzenia drzew z gatunków rodzimych, tj. lipa drobnolistna i klon zwyczajny w proporcji 50:50 każdego z gatunków. Obwód pnia min. 12 cm, wysokość min. 1,5m.

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie gatunków drzew przeznaczonych do nasadzenia oraz wielkość sadzonek (obwód pnia, wysokość).

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż do wyceny poz. 62.4.1. dla odcinka od km 0+000 do km 3+935 oraz poz. 41.4.1. dla odcinka od km 3+935 do km 6+646 należy przyjąć nasadzenia drzew z gatunków rodzimych, tj. lipa drobnolistna i klon zwyczajny w proporcji 50:50 każdego z gatunków. Obwód pnia min. 12 cm, wysokość min. 1,5m.


DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Janowie Lubelskim
mgr inż. Witold Kuźnicki