

liN.252.14.2021

**WYJAŚNIENIA NR 3
WSZYSCY WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj w lokalizacji od km 0+000 do km 6+646”

Zamawiający informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia jw. wpłynęły pytania dot. wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Prosimy o uzupełnienie brakującej SST o roboty związane z ułożeniem warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne – poz. 36.1.5 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź

W załączeniu SST D-05.03.26e.

Pytanie nr 2

Po przeprowadzonej analizie dokumentacji technicznej oraz po przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego o pozycje związane z wykonaniem nasypów i uzupełnieniem korpusu drogowego pod pobocza z kruszywa. Wykonanie powyższych robót wynika zarówno z załączonych przekrojów poprzecznych jak i z przeprowadzonej wizji lokalnej.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem w STWIORB D-06.03.01. POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM "Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,95."

Wykonawca w pozycja nr 22 w Przedmiarze Robót powinien również uwzględnić koszty związane z odpowiednim przygotowaniem podłoża zgodnie ze STWIORB D-06.03.01..