



DVS

KARTA KATALOGOWA PROPONOWANEGO PRODUCENTA

33-156 Skrzyszów 302

Nip: 993-037-75-02

inż. Jerzy POPEK

Upr. Bud. 99/75 WZRM i OW Kier.
do projektowania i nadzoru robót
branży elektrycznej w zakresie
instalacji elektrycznych bez ograniczeń
43-300 Bielsko-Biała, ul. Derkaczy 8

Jerzy Popek

13, 04, 2022

Lampa doświetlająca przejście DVS SNAKE(56W) z wysięgnikiem, znakiem D6 (SF100 - 2 pulsatory 100mm) czujnikiem ruchu i zasilaniem solarnym oraz fundamentem prefabrykowanym

Lampa, wysięgnik, solar, znak aktywny, sterownik cena:

12 900zł netto/1 stronę

Ewentualna turbina wiatrowa +1400zł netto

Oferta ważna 30 dni.

Lampa DVS SNAKE	Standard	Opcja
Max moc lampy	56W	112W,168W
Jasność	Do 6800lm	
Autonomia	7dni	14-20,21-30dni
Grubość stali masztu	4mm	
Długość wysięgu	Do 2m	Do 3,5m
Rodzaj doświetlenia	Wertykalne, soczewki dostosowane do przejścia dla pieszych	
Rodzaj znaku	Kroczący ludzik zespółony z 2 pulsatorami	pulsatory 2x200mm, pulsatory 2x100mm, podświetlany D6 od środka
Rodzaj zasilania	Solarne	230VAC, buforowe z latarni, sam solar
Jasność pojedynczego punktu znaku	12500mcd	16800, 24000mcd





*Dla poprawnego działania systemu przy użyciu zasilania solarnego Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić przed zamówieniem czy w miejscu montażu w bliskiej odległości nie ma obiektów zasłaniających kierunek południowy. Jeśli w miejscu montażu występują przeszkody ograniczające nasłonecznienie paneli to Zamawiający bierze odpowiedzialność za zmniejszenie się autonomii i możliwe przerwy w działaniu znaku w okresie zimowym.

Warunki handlowe:

1. Podstawową formą rozliczenia zamówienia jest przedpłata 100%. Odroczony termin płatności możliwy jest tylko w przypadku, gdy Zamawiający spełnia poniższe warunki:
 - a) W ciągu **ostatnich 12 m-cy** zrealizowała min. 3 zamówienia z przedpłatą 100%. Brak 3 zamówień w ciągu ostatnich 12 m-cy mimo wieloletniej współpracy również skutkuje koniecznością przedpłaty 100%.
 - b) Brak zaległości płatniczych za wcześniejsze realizacje.
 - c) Brak negatywnych informacji o kondycji finansowej Zamawiającego.
2. DVS zastrzega sobie prawo do własności zakupionego towaru aż do momentu całkowitego uregulowania należności. Zaległość płatnicza (nawet w przypadku dalszej odsprzedaży) będzie skutkować:
 - a) Wyłączeniem, a w skrajnych przypadkach nawet demontażem urządzenia.
 - b) Opłatą uruchomieniową przywracającą stan poprzedni po uregulowaniu zaległej płatności.
 - c) Przeniesieniem praw wierzytelności na osoby trzecie.
 - d) Brakiem gwarancji i wynikających z tego tytułu obowiązków ze strony sprzedawcy.
 - e) Wstrzymaniem realizacji kolejnych zamówień, jeśli takowe będą złożone.
3. **Realizacja zamówienia:**
 - a) W przypadku przedpłaty - zamówienie zostaje przyjęte do realizacji dopiero w momencie przysłania potwierdzenia opłacenia faktury PRO FORMA.
 - b) **Czas realizacji zamówienia** – założeniem jest że każde zamówienie zrealizowane jest max. do 3 tygodni, a część asortymentu dostępna jest od ręki. Jednak w drugim półroczu czas oczekiwania może się wydłużać (szczególnie przy zamówieniach z usługą montażu) dlatego w tym okresie warto dopytać o termin realizacji.
 - c) W przypadkach niezależnych od nas, DVS zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji (wcześniej ustalonego) o czym niezwłocznie poinformuje zamawiającego.

13.04.2022, Skrzyszów

Jerzy Popek

Oferta cenowa Pylon D-6

Materiał filmowy: https://www.youtube.com/watch?v=hF_h6ZNI03s&feature=youtu.be

1. Aktywny znak D6 (pylon):

Podstawowe parametry:

- dwustronny pylon 900x900 podświetlany od środka
- dwustronny pulsator 300mm nad pylonem
- wysokiej wydajności świetlnej podświetlenie przejścia dla pieszych o mocno ukierunkowanym źródle światła (oświetlony są dokładnie pasy, natomiast nie ma rozproszenia światła na boki mogące oślepić kierowców)
- czujniki ruchu – zastosowanie czujników sprawia że znak przy braku pieszego jest lekko podświetlony, ale podczas wykrycia ruchu następuje pełne rozświetlenie znaku i podświetlenia przejścia, pulsator mruga 24h/dobę. Takie rozwiązanie sprawia że kierowca dostaje wyraźny komunikat o pieszym, a dodatkowo znacząco zmniejsza się pobór prądu zwiększając autonomię.
- zastosowanie źródeł światła o wysokiej sprawności oraz autorskiego sterownika wraz ze specjalnie stworzonym oprogramowaniem znak doskonale nadaje się do zasilania solarnego.




D6 pylon 900x900	Standard	Opcja
Wymiar pylonu	940 x 940 mm	
Wymiar lica znaku	900 x 900 mm	
Lico	Folia Traffic Blue, płyta akryl mleczna	
Obudowa	Profil aluminiowy	
Mocowanie	Boczne	Dolne, górne
Rodzaj pylonu	dwustronny	jednostronny
Waga	< 25 kg	
Wymiar pulsatorów	Fi 300 mm	
Źródło światła pulsator	LED	
Źródło światła lico znaku	LED	
Źródło światła podświetlenie przejścia	Diody mocy LED	
Napięcie zasilania	24V DC	12VDC, 230 AC
Pobór mocy średni/max. w tym:	9W / 14W / 73W	
Pobór mocy średni/max. pulsatorów	2,8W / 8W	
Pobór mocy średni lato/średni zima/max. lica znaku	1W / 2W / 12W	
Pobór mocy średni lato/średni zima/max. podświetlenia przejścia	4W / 8W / 52W	
Max. jasność pulsatorów	1800cd	
Max. jasność lica znaków	1500lm	
Max. jasność podświetlenia przejścia	5500lm	
Stopień ochrony	IP 55	
Zalecany sterownik	Sterownik D6 pylon - DVS	

2. Układ zasilania solarnego
3. Wysięgnik+ fundament prefabrykowany

Komplet:

Cena- **24 300** zł Netto



Zdjęcie poglądowe.


*Dla poprawnego działania systemu przy użyciu zasilania solarnego Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić przed zamówieniem czy w miejscu montażu w bliskiej odległości nie ma obiektów zasłaniających kierunek południowy. Jeśli w miejscu montażu występują przeszkody ograniczające nasłonecznienie paneli to Zamawiający bierze odpowiedzialność za zmniejszenie się autonomii i możliwe przerwy w działaniu znaku w okresie zimowym.

Warunki handlowe:

1. Podstawową formą rozliczenia zamówienia jest przedpłata 100%. Odroczony termin płatności możliwy jest tylko w przypadku, gdy Zamawiający spełnia poniższe warunki:
 - a) W ciągu **ostatnich 12 m-cy** zrealizowała min. 3 zamówienia z przedpłatą 100%. Brak 3 zamówień w ciągu ostatnich 12 m-cy mimo wieloletniej współpracy również skutkuje koniecznością przedpłaty 100%.
 - b) Brak zaległości płatniczych za wcześniejsze realizacje.
 - c) Brak negatywnych informacji o kondycji finansowej Zamawiającego
2. DVS zastrzega sobie prawo do własności zakupionego towaru aż do momentu całkowitego uregulowania należności. Zaległość płatnicza (nawet w przypadku dalszej odsprzedaży) będzie skutkować:
 - a) Wyłączeniem, a w skrajnych przypadkach nawet demontażem urządzenia.
 - b) Opłatą uruchomieniową przywracającą stan poprzedni po uregulowaniu zaległej płatności.
 - c) Przeniesieniem praw wierzytelności na osoby trzecie.
 - d) Brakiem gwarancji i wynikających z tego tytułu obowiązków ze strony sprzedawcy.
 - e) Wstrzymaniem realizacji kolejnych zamówień, jeśli takowe będą złożone.
3. **Realizacja zamówienia:**
 - a) W przypadku przedpłaty - zamówienie zostaje przyjęte do realizacji dopiero w momencie przysłania potwierdzenia opłacenia faktury PRO FORMA.
 - b) **Czas realizacji zamówienia** – założeniem jest że każde zamówienie zrealizowane jest max. do 3 tygodni, a część asortymentu dostępna jest od ręki. Jednak w drugim półroczu czas oczekiwania może się wydłużać (szczególnie przy zamówieniach z usługą montażu) dlatego w tym okresie warto dopytać o termin realizacji.
 - c) W przypadkach niezależnych od nas, DVS zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji (wcześniej ustalonego) o czym niezwłocznie poinformuje zamawiającego.



Realizacje





Realizacje

